


ROMANIA
JUDETUL IASI
MUNICIPIUL PASCANI
Compartiment Situatii de Urgenta

Nr. 9107/06.07.2017



CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZITIA UNUI SERVICIU IN CE PRIVESTE MUTAREA UNEI SIRENE ELECTRICE DE 5,5 KW, TRANSPORTUL SI MONTAJUL ACESTEIA IN NOUA LOCATIE

Introducere

La baza intocmirii acestui caiet de sarcini stau urmatoarele acte normative si documente :

- Legea nr. 481/2004, republicata, privind protectia civila ;
- O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul National de Management al situatiilor de urgenta;
- O.M.A.I. nr. 886/2005, pentru aprobarea normelor tehnice privind Sistemul National Integrat de instiintare ,avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila;
- Procesul verbal de control nr. 21611/17.11.2016, paragraful 2.3.2.

Datorita situatiei existente la momentul de fata si pentru o mai buna eficienta asistemului de alarmare in municipiul Pânceni, este nevoie de relocarea acestei sirene electrice .

Aceasta implica o serie de lucrari cum ar fi : demontarea sirenei si a tablourilor aferente ,transportul acestora ,montarea in noua locatie si alimentarea cu energie electrica.

Obiectul achizitiei

Sirena electrica de 5,5 kw, in greutate de circa 100 kg , se afla pe cladirea principala a fostei SC Retrom SA, la nivelul unui bloc cu patru etaje, situata pe strada Moldovei nr.17 bis, Pânceni, judetul Iasi .

Aceasta va fi demontata impreuna cu tablourile electrice aferente si transportata in incinta R.A.G.C.L Pânceni din Strada Moldovei nr.21, unde va fi montata pe releul metalic din fata cladirii administrative la o inaltime de aproximativ 15-20 m.

Masuri de protectia muncii

Prestatorul va respecta normele legale de protectia muncii, conform legislatiei in vigoare: Norme de protectia muncii specifice lucrarilor de constructii, conform legislatiei in vigoare, Legea 319, HG 1425/2006,

Termen de executie

Serviciile se vor presta incepand cu data emiterii ordinului incepere (emiterea in maxim 2 zile lucratoare de la semnarea contractului intre parti.).

Termen de garantie acordat

Prestatorul va acorda minim 1 an de zile garantie pentru lucrarile efectuate de la data semnarii procesului verbal de receptie si punere in functiune, fara obs din partea beneficiarului.

Oferta tehnica – va contine devizul oferta care va cuprinde si descrie toate operatiunile necesare prestarii complete a serviciilor solicitate.

Ofertantul va detine atestat **ANRE de tip B** conform Ordinului NR.45/2016, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 KV.

Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul de achizitie publica este pretul cel mai scazut.

La acestea se ataseaza lista ce cuprinde cantitatile de lucrari.

Intocmit,
Consilier
Ailieseş Ioan



SECTIUNEA TEHNICA

I.r.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
	EF06E1 Soclu pentru sigurante cu legaturi în fata...de 125 A	buc	3.00 material: manopera: utilaj: transport:
L	5537187 Soclu pentru sigurante MPR 125 A	buc	3.00
L	5601718 Sigurante MPR 125 A	buc	3.00
	W2G01A01 Montare ...cablu 1 kv gr. 0,050-0,150 kg/m cu-al obst. cu tr. manuale -montat aparent	m	30.00 material: manopera: utilaj: transport:
L	4806969 Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 3x 50 + 25	m	30.00
	W2G01A01 Montare ...cablu subt. 1 kv gr. 0,050-0,150 kg/m cu-al in sant pe pat de nisip f. obst. cu tr. manuale sau montat aparent	m	104.00 material: manopera: utilaj: transport:
L	4806830 Cablu energie ACYAbY 0,6/ 1 KV 4x 16	m	104.00
	TSA01D2 Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,etc....la H<0.6 m teren foarte tare	mc	15.00 material: manopera: utilaj: transport:
	2601112 Banda de Pozat mica	buc	1.00 material: manopera: utilaj: transport:
	EF06C1 Soclu pentru sigurante cu legaturi în fata...tripolar de 25 A	buc	1.00 material: manopera: utilaj: transport:
	5405493 Intrerupator automat (siguranta 3P) ... 20A.	buc	1.00
	W2D13K01 Papuci montare la...capet. col. electr. cu conductor de al 3x50+25 mmp	buc	8.00 material: manopera: utilaj: transport:



STADIUL FIZIC: [0026.1.1] - Montaj sirena

0	1	2	3
8	RPEG20A1 Demontare tablou...distrib metalic	buc	1.00 material: manopera: utilaj: transport:
9	RPEG1911 Demontare sirena	buc	1.00 material: manopera: utilaj: transport:
10	EF04A1 Tablou electric... montaj	buc	1.00 material: manopera: utilaj: transport:
11	EF03A1 Sirena... montaj	buc	1.00 material: manopera: utilaj: transport:
12	Z0000357 Platforma telescopica pe auto	ora	1.00 material: manopera: utilaj: transport:
13	W2E20A# Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu sectiunea de...pâna la 6mm ² ;	buc	13.00 material: manopera: utilaj: transport:
14	W2J04A# Verificarea si încercarea tablourilor...firidelor de distributie	buc	1.00 material: manopera: utilaj: transport:
15	TRA01A50 Transportul rutier	tr	1.00 material: manopera: utilaj: transport: